

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont instalacji wody i kanalizacji w pionie kącików socjalnych w budynku Urzędu Celno - Skarbowego i Oddziału Celnego w Kielcach przy ul. Ściegiennego 264d.					
1	KNR 2-15 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (2.7*3)+(0.4*2)+0.8	m		
			m	9.700	
				RAZEM	9.700
2	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 1.2*3	m		
			m	3.600	
				RAZEM	3.600
3	KNR 4-02 0106-01	Wymiana trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-15 0112-02 z.sz.3.3. 9903-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm - hydrofornia lub pompownia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-15 0110-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) (1.2*3)+(2.7*3)+(0.4*2)+0.8	m		
			m	13.300	
				RAZEM	13.300
9	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) (2.7*3)+(0.4*2)+0.8	m		
			m	9.700	
				RAZEM	9.700
10	KNR 4-01 0209-03	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	m ²		
		0.75	m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
11	KNR AT-17 0101-05	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 300 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 3*0.4	cm		
			cm	1.200	
				RAZEM	1.200
12	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
		0.96	m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
13	KNR 2-15 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
14	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
		0.96	m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
15	KNR-W 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach (0.4*3)+0.6*1.5	m		
			m	2.100	
				RAZEM	2.100
16	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową (2.7*3)+(0.4*2)+0.8+1.8	m		
			m	11.500	
				RAZEM	11.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1.2*3	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
18	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm (2.7*3)+(0.4*2)+0.8+1.8	szt. szt.	 11.500	
				RAZEM	11.500
19	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2- 02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej (1.2*0.60)*3	m ² m ²	 2.160	
				RAZEM	2.160
21	kalkulacja własna	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 4- 01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju 1.35	m ² m ²	 1.350	
				RAZEM	1.350
23	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu i innych odpadów do utylizacji na odległość 10 km 0.25+0.75	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000