

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH
BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO W KIELCACH PRZY
UL.WESOŁEJ 56
ADRES INWESTYCJI : NA DZIAŁCE NR. EWID.1137 OBREB 0017
INWESTOR : IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
ADRES INWESTORA : ul. Sandomierska 105; 25-324 Kielce
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka Maludzińska
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2019

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO W KIELCACH PRZY UL. WESOŁEJ 56				
1	45000000-7	OCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO GRANULATEM Z WEŁNY MINERALNEJ	1	10
2	45420000-7	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ	11	41
3	45420000-7	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ	42	54
4	45400000-1	WYMIANA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH	55	60

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO W KIELCACH PRZY UL. WESOŁEJ 56						
1	45000000-7		Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej			
1 d.1	KNR 4-01 0519-06 analogia	ST-0, ST-B. 01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (w miejscu wykonania otworu) UWAGA: Obmiar podaje szacunkową liczbę i rozmiar otworów - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania właściwej ilości zgodnie z rozwiązaniami przyjętego producenta 1,2*1,2*11	m ²		
				m ²	15,84	
					RAZEM	15,84
2 d.1	KNR 4-01 0519-07 analogia	ST-0, ST-B. 01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa poz.1	m ²		
				m ²	15,84	
					RAZEM	15,84
3 d.1	KNR AT-17 0105-03 analogia	ST-0, ST-B. 02	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm (płyty panwiowe); miejsce cięcia - strop - wykonanie otworów technologicznych o wymiarach 50x50cm w stropodachu UWAGA: - Należy stosować się do zaleceń producenta wybranego systemu - Obmiar podaje szacunkową liczbę otworów i ich rozmiar - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania właściwej ilości zgodnie z rozwiązaniami przyjętego producenta 0,5*0,5*11	m ²		
				m ²	2,75	
					RAZEM	2,75
4 d.1	kalk. własna	ST-0, ST-B. 01	Usunięcie istniejącej warstwy ocieplenia przy pomocy specjalistycznych urządzeń (bez względu na grubość i rodzaj) 26,0*12,5	m ²		
				m ²	325,00	
					RAZEM	325,00
5 d.1	KNR 9-12 0303-04	ST-0, ST-B. 02	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych - lambda 0,039 W/mK (specyfikacja zgodnie z dokumentacją) 26,0*12,5	m ²		
				m ²	325,00	
					RAZEM	325,00
6 d.1	KNR 9-12 0303-06	ST-0, ST-B. 02	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości - warstwa o łącznej gr. 25 cm - lambda 0,039 W/mK (specyfikacja zgodnie z dokumentacją) Krotność = 10 poz.5	m ²		
				m ²	325,00	
					RAZEM	325,00
7 d.1	KNR-W 2-02 0702-09 analogia	ST-0, ST-B. 02	Przekrycia otworów technologicznych elementami z blachy stalowej o gr. 4 mm zabezpieczonymi obustronnie antykorozyjnie (w wycenie ujęto ewentualny koszt docinania) wraz z warstwą wełny poz.3*1,1	m ²		
				m ²	3,03	
					RAZEM	3,03
8 d.1	KNR 2-15 0209-06 analogia	ST-0, ST-B. 02	Montaż kominka wentylacyjnego 125 mm z nakładką/czapką UWAGA: - Należy stosować się do zaleceń producenta wybranego systemu - Obmiar podaje szacunkową liczbę i powierzchnię otworów wentylacyjnych - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania właściwej ilości zgodnie z rozwiązaniami przyjętego producenta 11	szt.		
				szt.	11,00	
					RAZEM	11,00
9 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	ST-0, ST-B. 02	Obróbki kominków z papy termozgrzewalnej gr. min. 5,0 mm modyfikowanej SBS - dwie warstwy Krotność = 2 poz.1*1,1	m ²		
				m ²	17,42	
					RAZEM	17,42
10 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	ST-0, ST-B. 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na miejsce przyjęcia - zmieszane odpady rozbiórkowe (bez względu na rodzaj); S=0.7 (UWAGA: kosztem Wykonawcy robót jest wywóz i utylizacja wszystkich materiałów z rozbiórki i demontaży - wyceniono w niniejszej pozycji; Wykonawca robót ustali odległość i miejsce wywozu we własnym zakresie; w wycenie pozycji ujęto koszt opłaty za utylizację, składowanie odpadów rozbiórkowych) poz.1*0,015*2+poz.3*0,03+poz.4*0,04	m ³		
				m ³	13,56	
					RAZEM	13,56
2	45420000-7		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR AL-01 d.2 0108-04 z. o 3.2. analogia	ST-0, ST-B. 01	Demontaż do ponownego montażu obecnych na elewacji urządzeń i elementów (np. kamery, agregaty klimatyzacji, oświetlenie, itp, które pojawiają się w trakcie realizacji prac i są niezbędne do ich wykonania) - element podlega ponownemu zamontowaniu do stanu nie gorszego niż przed wykonaniem robót; koszty wykonania niezbędnych wyłączeń napięcia ponosi Wykonawca robót	szt. szt.	 8,00	 8,00
					RAZEM	8,00
12	KNR 4-01 d.2 0354-02 analogia	ST-0, ST-B. 01	Ostrożny demontaż wewnętrznych żaluzji pionowych wraz z szyną montowaną do sufitu (na czas wykonania robót) wraz ze składowaniem i zabezpieczeniem przed uszkodzeniem - element podlega ponownemu zamontowaniu do stanu nie gorszego niż przed wykonaniem robót	m m	 21,80	 21,80
					RAZEM	21,80
13	KNR 4-04 d.2 0406-04 analogia	ST-0, ST-B. 01	Ostrożny demontaż sufitów podwieszanych, okładzin wraz z rusztem (wraz ze składowaniem i zabezpieczeniem przed uszkodzeniem)	m ² m ²	 18,50	 18,50
			18,5		RAZEM	18,50
14	KNR 4-01 d.2 0354-06 analogia	ST-0, ST-B. 01	Ostrożny demontaż okien o powierzchni do 1 m2 (wraz z demontażem rolet okiennych, z oczyszczeniem ościeży) UWAGA: Koszty demontażu obudowy grzejników ujęto w przedmiarze/kosztorysie dotyczącym instalacji sanitarnych	szt. szt.	 2,00	 2,00
			<O6>2		RAZEM	2,00
15	KNR 4-01 d.2 0354-07 analogia	ST-0, ST-B. 01	Ostrożny demontaż okien o powierzchni do 2 m2 (wraz z demontażem rolet okiennych, z oczyszczeniem ościeży)	szt. szt. szt.	 2,00 8,00	 10,00
			<O3>2 <O5>8		RAZEM	10,00
16	KNR 4-01 d.2 0354-08 analogia	ST-0, ST-B. 01	Ostrożny demontaż okien o powierzchni ponad 2 m2 (wraz z demontażem rolet okiennych, z oczyszczeniem ościeży)	m ² m ² m ² m ²	 328,05 12,96 2,25 20,50	 363,76
			<O1>2,25*1,8*81 <O2>1,2*1,8*6 <O4>2,25*1,0*1 <O7>2,05*1,0*10		RAZEM	363,76
17	KNR 4-01 d.2 0354-07	ST-0, ST-B. 01	Ostrożne wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - element podlega ponownemu zamontowaniu do stanu nie gorszego niż przed wykonaniem robót	szt. szt. szt.	 2,00 8,00	 10,00
			<O3>2 <O5>8		RAZEM	10,00
18	KNR 4-01 d.2 0354-08	ST-0, ST-B. 01	Ostrożne wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - element podlega ponownemu zamontowaniu do stanu nie gorszego niż przed wykonaniem robót	m ² m ² m ² m ²	 105,30 2,25 16,40	 123,95
			<O1>2,25*1,8*26 <O4>2,25*1,0*1 <O7>2,05*1,0*8		RAZEM	123,95
19	KNR 0-19 d.2 1023-12 analogia	ST-0, ST-B. 03, ST-B.04	Montaż okien z PCV w istniejących otworach z obróbką obsadzenia - okno PCV do 1 m2 uchylno-rozwieralnych z nawiewnikiem higrosterowanym, U mniejsze bądź równe 0,9 W/m2K, stolarka bardzo szczelna (specyfikacja i parametry zgodnie z dokumentacją)	m ² m ²	 0,50	 0,50
			<O6>0,5*0,5*2		RAZEM	0,50
20	KNR 0-19 d.2 1023-12 analogia	ST-0, ST-B. 03, ST-B.04	Montaż okien z PCV w istniejących otworach z obróbką obsadzenia - okno PCV do 2 m2 uchylno-rozwieralnych z nawiewnikiem higrosterowanym, U mniejsze bądź równe 0,9 W/m2K, stolarka bardzo szczelna (specyfikacja i parametry zgodnie z dokumentacją)	m ² m ² m ²	 2,40 8,20	 10,60
			<O3>1,2*1,0*2 <O5>2,05*0,5*8		RAZEM	10,60
21	KNR 0-19 d.2 1023-12 analogia	ST-0, ST-B. 03, ST-B.04	Montaż okien z PCV w istniejących otworach z obróbką obsadzenia - okno PCV ponad 2 m2 uchylno-rozwieralnych z nawiewnikiem higrosterowanym, U mniejsze bądź równe 0,9 W/m2K, stolarka bardzo szczelna (specyfikacja i parametry zgodnie z dokumentacją)	m ² m ² m ² m ²	 263,25 12,96 2,25 20,50	 298,96
			<O1>2,25*1,8*65 <O2>1,2*1,8*6 <O4>2,25*1,0*1 <O7>2,05*1,0*10		RAZEM	298,96

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.2	KNR 0-19 1023-12 analogia	ST-0, ST-B. 03, ST-B.04	Montaż okien z PCV w istniejących otworach z obróbką obsadzenia - okno PCV ponad 2 m2 uchylno-rozwieralnych z nawiewnikiem higrosterowanym, U mniejsze bądź równe 0,9 W/m2K, stolarka szczelna (specyfikacja i parametry zgodnie z dokumentacją) <O1>2,25*1,8*16	m ² m ²	 64,80	
					RAZEM	64,80
23 d.2	KNR AT-40 0418-01 analogia	ST-0, ST-B. 03	Wklejanie taśmy paroprzepuszczalnej zewnętrznej uszczelniającej do okien (2,25+1,8*2)*81+(1,2+1,8*2)*6+(1,2+1,0*2)*2+(2,25+1,0*2)*1+(2,05+0,5*2)*8+(0,5*3)*2+(2,05+1,0*2)*10	m m	 581,20	
					RAZEM	581,20
24 d.2	KNR AT-40 0418-01 analogia	ST-0, ST-B. 03	Wklejanie taśmy paroszczelnej wewnętrznej uszczelniającej do okien poz.23	m m	 581,20	
					RAZEM	581,20
25 d.2	kalk. własna	ST-0, ST-B. 03	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych odbijających światło, kolor i typ do akceptacji przez Zamawiającego (poz.19+poz.20+poz.21+poz.22)*0,75	m ² m ²	 281,15	
					RAZEM	281,15
26 d.2	KNR 4-01 1204-08	ST-0, ST-B. 04	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności - Wykonawca uwzględnił w wycenie koszt przywrócenia wszystkich uszkodzonych podczas prac powierzchni do stanu nie gorszego niż przed ich wykonaniem - powierzchnie wewnętrzne UWAGA: w przypadku, gdy naruszenie powierzchni ściany stanowi min. 20% Wykonawca na własny koszt ma odświeżyć całą ścianę 762,6	m ² m ²	 762,60	
					RAZEM	762,60
27 d.2	KNR 4-01 1204-01 analogia	ST-0, ST-B. 05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych (kolorystyka w nawiązaniu do istniejącej w naprawianym pomieszczeniu) - Wykonawca uwzględnił w wycenie koszt przywrócenia wszystkich uszkodzonych podczas prac powierzchni do stanu nie gorszego niż przed ich wykonaniem UWAGA: w przypadku, gdy naruszenie powierzchni ściany stanowi min. 20% Wykonawca na własny koszt ma odświeżyć całą ścianę powłoką malarską poz.26	m ² m ²	 762,60	
					RAZEM	762,60
28 d.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	ST-0, ST-B. 04	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami elewacyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności lub wykonanie nowego tynku z materiału podobnego jak elewacja budynku - Wykonawca uwzględnił w wycenie koszt przywrócenia wszystkich uszkodzonych podczas prac powierzchni do stanu nie gorszego niż przed ich wykonaniem - powierzchnie zewnętrzne poz.23*0,25*1,15	m ² m ²	 167,10	
					RAZEM	167,10
29 d.2	KNR 4-01 1204-01 analogia	ST-0, ST-B. 05	Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi silikonowymi tynków zewnętrznych (kolorystyka w nawiązaniu do istniejącej) - Wykonawca uwzględnił w wycenie koszt przywrócenia wszystkich uszkodzonych podczas prac powierzchni do stanu nie gorszego niż przed ich wykonaniem UWAGA: w przypadku, gdy naruszenie powierzchni ściany stanowi min. 20% Wykonawca na własny koszt ma odświeżyć całą ścianę powłoką malarską poz.28	m ² m ²	 167,10	
					RAZEM	167,10
30 d.2	KNR-W 4-01 0820-01 analogia	ST-0, ST-B. 01	Skucie na czas prac i montaż nowych po ich wykonaniu płytek okładziny ściennych do 25x25 cm układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu UWAGA: Wszystkie zdemontowane lub uszkodzone podczas prac elementy, sprzęty, materiały podlegają ponownemu zamontowaniu, odtworzeniu do stanu nie gorszego niż przed wykonaniem prac (koszt Wykonawcy robót) W przypadku, gdy naruszenie powierzchni ściany stanowi min. 20% Wykonawca na własny koszt ma odświeżyć całą ścianę W wycenie uwzględniono także wymianę listew narożnych w okładzinach z płytek w miejscach niezbędnych, uszkodzonych 13,0	m ² m ²	 13,00	
					RAZEM	13,00
31 d.2	KNR AL-01 0108-04	ST-0	Montaż (zdemontowanych na czas prac) obecnych na elewacji urządzeń i elementów (np. kamery, agregaty klimatyzacji, oświetlenie, itp. które pojawia się w trakcie realizacji prac i są niezbędne do ich wykonania), zgodnie ze sztuką budowlaną, z podłączeniem, uruchomieniem i nowym zakotwiczeniem (wyceniono w niniejszej pozycji); koszty wykonania niezbędnych wyłączeń napięcia ponosi Wykonawca robót	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.11	szt.	8,00	
					RAZEM	8,00
32	d.2 kalk. własna	ST-0, ST-B. 01	Dodatek za zabezpieczenie lub demontaż na czas prac i ponowny montaż po ich wykonaniu listew elektroinstalacyjnych, kabli kolidujących z pracami - Wykonawca uwzględnił w wycenie koszt przywrócenia, odkupienia wszystkich uszkodzonych podczas prac materiałów, sprzętów do stanu nie gorszego niż przed ich wykonaniem; koszty wykonania niezbędnych wyłączeń napięcia ponosi Wykonawca robót; sugerowana wizja lokalna	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
33	d.2 KNR 9-27 0502-01 analogia	ST-0	Ponowny montaż wewnętrznych żaluzji pionowych wraz z szyną montowaną do sufitu UWAGA: Wszystkie zdemontowane lub uszkodzone podczas prac elementy, sprzęty, materiały podlegają ponownemu zamontowaniu, odtworzeniu do stanu nie gorszego niż przed wykonaniem prac (koszt Wykonawcy robót) W przypadku uszkodzenia Wykonawca stosuje materiały nie gorsze poz.12	m		
				m	21,80	
					RAZEM	21,80
34	d.2 KNR 2-02 1210-02 analogia	ST-0, ST-B. 04	Ponowny montaż krat okiennych o powierzchni do 2 m ² (z oczyszczeniem i pomalowaniem) - kraty z odzysku	m ²		
			<O3>1,2*1,0*2 <O5>2,05*0,5*8	m ² m ²	2,40 8,20	
					RAZEM	10,60
35	d.2 KNR 2-02 1210-03 analogia	ST-0, ST-B. 04	Ponowny montaż krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² (z oczyszczeniem i pomalowaniem) - kraty z odzysku	m ²		
			poz.18	m ²	123,95	
					RAZEM	123,95
36	d.2 KNR AT-43 0207-01 analogia	ST-0	Sufit podwieszany, okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe	m ²		
			poz.13	m ²	18,50	
					RAZEM	18,50
37	d.2 KNR-W 4-01 1216-01	ST-0	Zabezpieczenie podłóg, sprzętów, mebli, itp. folią UWAGA: Wszelkie uszkodzone podczas prac powierzchnie i/lub sprzęty podlegają odtworzeniu i/lub odkupieniu do stanu nie gorszego niż przed wykonaniem prac	m ²		
			288,5*5	m ²	1 442,50	
					RAZEM	1 442,50
38	d.2 kalk. własna	ST-0	Wyniesienie na czas prac i wniesienie po ich wykonaniu mebli, sprzętów, itp.	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
39	d.2 KNR 4-01 0108-11 0108-12	ST-0, ST-B. 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na miejsce przyjęcia - zmieszane odpady rozbiórkowe (bez względu na rodzaj); S=0.7 (UWAGA: kosztem Wykonawcy robót jest wywóz i utylizacja wszystkich materiałów z rozbiórek i demontaży - wyceniono w niniejszej pozycji; Wykonawca robót ustali odległość i miejsce wywozu we własnym zakresie; w wycenie pozycji ujęto koszt opłaty za utylizację, składowanie odpadów rozbiórkowych) (poz.14+poz.15+poz.16)*0,1+5,0	m ³		
				m ³	42,58	
					RAZEM	42,58
40	d.2 KNR AT-05 1651-02	ST-0, ST-B. 06	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m (wraz z czasem pracy rusztowań) UWAGA: W wycenie pozycji uwzględniono koszt ewentualnego demontażu na czas prac i ponownego zamontowania po ich wykonaniu kolidującego z pracami zadaszania	m ²		
			26,9*14,0*2+13,2*14,0	m ²	938,00	
					RAZEM	938,00
41	d.2 KNR AT-05 1663-04	ST-0, ST-B. 06	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²		
			poz.40	m ²	938,00	
					RAZEM	938,00
3 45420000-7			WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ			
42	d.3 KNR AL-01 0108-04 z. o 3.2. analogia	ST-0, ST-B. 01	Demontaż do ponownego montażu obecnych na elewacji urządzeń i elementów (np. kamery, oświetlenie, itp. które pojawiają się w trakcie realizacji prac i są niezbędne do ich wykonania) - element podlega ponownemu zamontowaniu do stanu nie gorszego niż przed wykonaniem robót; koszty wykonania niezbędnych wyłączeń napięcia ponosi Wykonawca robót	szt.		
			1	szt.	1,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,00
43	KNR 4-01 d.3 0354-07 analogia	ST-0, ST-B. 01	Ostrożny demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2 (z oczyszczeniem ościeży) <D2>1	szt.		
				szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
44	KNR 4-01 d.3 0354-08 analogia	ST-0, ST-B. 01	Ostrożny demontaż drzwi, ścianki o powierzchni ponad 2 m2 (z demontażem żaluzji, z oczyszczeniem ościeży) <D1>4,4*2,7*1	m ²		
				m ²	11,88	
					RAZEM	11,88
45	KNR 0-19 d.3 1023-12 analogia	ST-0, ST-B. 03, ST-B. 04	Montaż drzwi aluminiowych w istniejących otworach z obróbką osadzenia - drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe 90x205 wraz z ościeżnicą, stolarka bardzo szczelna (specyfikacja i parametry zgodnie z dokumentacją) <D2>0,9*2,05*1	m ²		
				m ²	1,85	
					RAZEM	1,85
46	KNR 0-19 d.3 1023-12 analogia	ST-0, ST-B. 03, ST-B. 04	Montaż drzwi aluminiowych w istniejących otworach z obróbką osadzenia - drzwi, ścianka aluminiowa zewnętrzna przeszklona 440x270 wraz z ościeżnicą, naświetlem, stolarka bardzo szczelna (specyfikacja i parametry zgodnie z dokumentacją) <D1>4,4*2,7*1	m ²		
				m ²	11,88	
					RAZEM	11,88
47	KNR 4-01 d.3 1204-08	ST-0, ST-B. 04	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności - Wykonawca uwzględnił w wycenie koszt przywrócenia wszystkich uszkodzonych podczas prac powierzchni do stanu nie gorszego niż przed ich wykonaniem - powierzchnie wewnętrzne UWAGA: w przypadku, gdy uszkodzenie powierzchni ściany stanowi min. 20% Wykonawca na własny koszt ma odświeżyć całą ścianę <ościeża>(4,4+2,7*2+0,9+2,05*2)*0,3 <ściany>(4,5+2,0)*3,0-(poz.45+poz.46)	m ² m ²	4,44 5,77	
					RAZEM	10,21
48	KNR 4-01 d.3 1204-01 analogia	ST-0, ST-B. 05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych (kolorystyka w nawiązaniu do istniejącej w naprawianym pomieszczeniu) - Wykonawca uwzględnił w wycenie koszt przywrócenia wszystkich uszkodzonych podczas prac powierzchni do stanu nie gorszego niż przed ich wykonaniem UWAGA: w przypadku, gdy uszkodzenie powierzchni ściany stanowi min. 20% Wykonawca na własny koszt ma odświeżyć całą ścianę powłoką malarską poz.47	m ²		
				m ²	10,21	
					RAZEM	10,21
49	KNR 4-01 d.3 1204-08 analogia	ST-0, ST-B. 04	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami elewacyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności lub wykonanie nowego tynku z materiału podobnego jak elewacja budynku - Wykonawca uwzględnił w wycenie koszt przywrócenia wszystkich uszkodzonych podczas prac powierzchni do stanu nie gorszego niż przed ich wykonaniem - powierzchnie zewnętrzne (4,4+2,7*2+0,9+2,05*2)*0,5	m ²		
				m ²	7,40	
					RAZEM	7,40
50	KNR 4-01 d.3 1204-01 analogia	ST-0, ST-B. 05	Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi silikonowymi tynków zewnętrznych (kolorystyka w nawiązaniu do istniejącej) - Wykonawca uwzględnił w wycenie koszt przywrócenia wszystkich uszkodzonych podczas prac powierzchni do stanu nie gorszego niż przed ich wykonaniem UWAGA: w przypadku, gdy uszkodzenie powierzchni ściany stanowi min. 20% Wykonawca na własny koszt ma odświeżyć całą ścianę powłoką malarską poz.49	m ²		
				m ²	7,40	
					RAZEM	7,40
51	KNR AL-01 d.3 0108-04	ST-0	Montaż (zdemontowanych na czas prac) obecnych na elewacji urządzeń i elementów (np. kamery, oświetlenie, itp, które pojawią się w trakcie realizacji prac i są niezbędne do ich wykonania), zgodnie ze sztuką budowlaną, z podłączeniem, uruchomieniem i nowym zakotwiczeniem (wyceniono w niniejszej pozycji); koszty wykonania niezbędnych wyłączeń napięcia ponosi Wykonawca robót poz.42	szt.		
				szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
52	KNR-W 4-01 d.3 0812-03 analogia	ST-0, ST-B. 01	Skucie na czas prac i montaż nowych po ich wykonaniu płytek posadzkowych do 30x30 cm układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu UWAGA: Wszystkie zdemontowane lub uszkodzone podczas prac elementy, sprzęty, materiały podlegają ponownemu zamontowaniu, odtworzeniu do stanu nie gorszego niż przed wykonaniem prac (koszt Wykonawcy robót) 5,0	m ²		
				m ²	5,00	
					RAZEM	5,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR-W 4-01 1216-01	ST-0	Zabezpieczenie podłóg folią - Wykonawca uwzględnił w wycenie koszt przywrócenia wszystkich naruszonych podczas prac powierzchni podłóg, posadzek do stanu nie gorszego niż przed ich wykonaniem 5,5*3,5	m ² m ²	 19,25	
					RAZEM	19,25
54	KNR 4-01 0108-11 0108-12	ST-0, ST-B. 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na miejsce przyjęcia - zmieszane odpady rozbiórkowe (bez względu na rodzaj); S=0.7 (UWAGA: kosztem Wykonawcy robót jest wywóz i utylizacja wszystkich materiałów z rozbiórek i demontaży - wyceniono w niniejszej pozycji; Wykonawca robót ustali odległość i miejsce wywozu we własnym zakresie; w wycenie pozycji ujęto koszt opłaty za utylizację, składowanie odpadów rozbiórkowych) 3,0	m ³ m ³	 3,00	
					RAZEM	3,00
4 45400000-1			WYMIANA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH			
55	KNR 4-01 0354-11	ST-0, ST-B. 01	Wykucie z muru podokienników, parapetów zewnętrznych (z przygotowaniem, oczyszczeniem muru) (2,25*81+1,2*6+1,2*2+2,25*1+2,05*8+0,5*2+2,05*10)*1,05	m m	 243,60	
					RAZEM	243,60
56	KNR 4-01 0354-12	ST-0, ST-B. 01	Wykucie z muru podokienników, parapetów wewnętrznych (z przygotowaniem, oczyszczeniem muru) poz.55	m m	 243,60	
					RAZEM	243,60
57	KNR 4-01 0354-15	ST-0, ST-B. 01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (pod parapetami) (2,25*81+2,25*1+2,05*8+2,05*10)*0,6	szt. szt.	 133	
					RAZEM	133
58	NNRNKB d.4 202 0161-01 analogia	ST-0, ST-B. 03	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych parapetów zewnętrznych stalowych (specyfikacja i typ zgodnie z dokumentacją); kolorystyka w nawiązaniu do istniejących obróbek blacharskich do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa UWAGA: Naprawę ścian i zabezpieczenie podłóg ujęto w dziale dotyczącym wymiany stolarki okiennej poz.55	m m	 243,60	
					RAZEM	243,60
59	NNRNKB d.4 202 2143-02 analogia	ST-0, ST-B. 03	(z.IV) Obsadzenie parapetów wewnętrznych o szer. do 30 cm z płyt z konglomeratu gr. min. 3 cm (specyfikacja i typ zgodnie z dokumentacją); kolorystyka w nawiązaniu do istniejącej do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa UWAGA: Naprawę ścian i zabezpieczenie podłóg ujęto w dziale dotyczącym wymiany stolarki okiennej poz.56	m m	 243,60	
					RAZEM	243,60
60	KNR 4-01 0108-11 0108-12	ST-0, ST-B. 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na miejsce przyjęcia - zmieszane odpady rozbiórkowe (bez względu na rodzaj); S=0.7 (UWAGA: kosztem Wykonawcy robót jest wywóz i utylizacja wszystkich materiałów z rozbiórek i demontaży - wyceniono w niniejszej pozycji; Wykonawca robót ustali odległość i miejsce wywozu we własnym zakresie; w wycenie pozycji ujęto koszt opłaty za utylizację, składowanie odpadów rozbiórkowych) 5,0	m ³ m ³	 5,00	
					RAZEM	5,00