

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont II piętra w budynku Delegatury ŚUCS w Kielcach- biura, korytarz i hol					
1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony i dywanowych	m ²		
		278.31	m ²	278.310	
				RAZEM	278.310
2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		87.84	m ²	87.840	
				RAZEM	87.840
3	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
		22.265	m ³	22.265	
				RAZEM	22.265
4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR-W 4-01 0348-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		3.40	m ³	3.400	
				RAZEM	3.400
6	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
7	Kalkulacja własna	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² w korytkach lub na drabinkach, wraz z wymianą korytek	m		
		80.0	m	80.000	
				RAZEM	80.000
8	KNR-W 4-03 0203-04	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe	m		
		100.0	m	100.000	
				RAZEM	100.000
9	kalkulacja własna	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W na oprawy ledowe rastrowe dwururo- we (19*2)+5	kpl.		
			kpl.	43.000	
				RAZEM	43.000
10	KNR-W 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzy- żowego na cegle	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
11	KNR-W 4-03 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczel- nionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.		
		46	szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
12	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		366.15	m ²	366.150	
				RAZEM	366.150
13	KNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ³		
		21.97	m ³	21.970	
				RAZEM	21.970
14	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		218.41	m ²	218.410	
				RAZEM	218.410
15	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
		22.265+1.305	m ³	23.570	
				RAZEM	23.570
16	Kalkulacja własna	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV trzyszybowych o współczyn- niku przenikania min 0,9	m ²		
		1.30*57	m ²	74.100	
				RAZEM	74.100
17	kalkulacja własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach	szt		
		17	szt	17.000	
				RAZEM	17.000
18	Kalkulacja własna	Okna z kształtowników z PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² , trzyszybowe o współczynniku przenikania min 0,9.	m ²		
		2.465*2	m ²	4.930	
				RAZEM	4.930

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	Kalkulacja własna	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 3 cm i szerokości do 25 cm - skały osadowe, konglomeraty (3*19)+(2*2.05)	m m	61.100	
				RAZEM	61.100
20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 366.15*2	m ² m ²	732.300	
				RAZEM	732.300
21	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 84.53	m ² m ²	84.530	
				RAZEM	84.530
22	NNRNKB 202 1123-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x40 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² (17.97*2)-(12.00*0.9)+16.48+5.94+13.99+(6.12*2)+(5.39*2)	m m	84.570	
				RAZEM	84.570
23	Kalkulacja własna	Ułożenie wykładziny dywanowej gr. 5 mm igłowana o strukturze filcu - płytki dywanowe 50x50 w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 15.70+15.55+16.50	m ² m ²	47.750	
				RAZEM	47.750
24	Kalkulacja własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe typu Tarket spawane z wywinieciem na ścianę. 14.67+15.58+15.07+15.58+15.64+16.49+15.64+15.55+15.01+15.64+15.64+15.70+32.2	m ² m ²	218.410	
				RAZEM	218.410
25	Kalkulacja własna	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 17.0	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
26	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 0.5 (5.32*14)*2.70+(5.32*20)*2.70+(29.73*2)*1.5+(19.73*2)*2.70+(11.97*2)*2.70+(1.0*18)*0.70+(5.00*2)*2.70	m ² m ²	788.346	
				RAZEM	788.346
27	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (5.32*14)*2.70+(5.32*20)*2.70+(29.73*2)*1.5+(19.73*2)*2.70+(11.97*2)*2.70+(1.0*18)*0.70+(5.00*2)*2.70+366.15+9.70	m ² m ²	1164.196	
				RAZEM	1164.196
28	Kalkulacja własna	Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane- wypełnienie płytą otworowa 27.00	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
29	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 366.15+9.70	m ² m ²	375.850	
				RAZEM	375.850
30	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.32*14)*2.70+(5.32*20)*2.70+(29.73*2)*1.5+(19.73*2)*2.70+(11.97*2)*2.70+(1.0*18)*0.70+(5.00*2)*2.70	m ² m ²	788.346	
				RAZEM	788.346
31	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 366.15	m ² m ²	366.150	
				RAZEM	366.150